

สรุปประมาณราคาการโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านหนองหลวง-บ้านโคกสำราญ

ต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ประเภทงาน	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองหลวง-บ้านโคกสำราญ					
เจ้าของโครงการ	ต.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร					
รหัสสายทาง	0	ชื่อสายทาง	บ้านหนองหลวง-บ้านโคกสำราญ			
สถานที่ตั้ง	ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน	ช่วงที่ 1	ระยะทาง	0.222	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	CS	กว้าง	6.000	เมตร	
	ชนิดไหล่ทาง	CS	ข้างละ	1.000	เมตร	
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ๗	ช่วงที่ 1	0.222	กม.	ผิวทางกว้าง	6.000	เมตร
	ข้างละ			กว้าง	1.000	เมตร

- ทำการซ่อมบำรุงปกติ ระยะทางรวม 0.222 กม.
- ทำการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 0.222 กม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินถมงานทาง	497,673	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ฝนตกปกติ
2	ป้ายโครงการ	2,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,673.13	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,600.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.222 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,250,450 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....

(นายทักษ์ศิลป์ คาบพิมพ์ศรี)

รองปลัด ต.หนองหลวง รักษาการ ผอ.กองช่าง

กรรมการ.....

(นายปพนธชัย ชาดวัฒนา)

หน.ฝ่ายการโยธา

กรรมการ.....

(นายศราวุธ มงคลน้ำ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านหนองหลวง-บ้านโคกสำราญ

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง

บ้านหนองหลวง-บ้านโคกสำราญ

สถานที่ตั้ง

ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ระยะทางดำเนินการ

0.222 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.12 Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	145	ตร.ม.	-	-	187.13	27,134	1.3624	254.94	36,966	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,776	ตร.ม.	5.09	6.77	11.86	21,063	1.3624	16.15	28,682	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,776	ตร.ม.	161.2	12.29	173.49	308,118	1.3624	236	419,775	4
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	33.30	ตร.ม.	270.0	-	270.00	8,991.00	1.3624	367.84	12,249.1	3 เส้นกว้าง 15 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						365,306.45			497,673	